EKO·PLANT

Klärschlammvererdung Lauenbrück
- Erweiterung und Nachlagerfläche -
Samtgemeinde Fintel,
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
19.11.2020

Dipl.-Ing. Daniel Wolf

Projekthistorie 1/2

- 2015/2016: Planung und Ausschreibung
- Juni 2016: Bau durch die EKO-PLANT GmbH
- 11/2016: Inbetriebnahme
 - Start des Einfahrbetriebs
- Frühjahr/Sommer 2017: schlechtes Anwachsen des Schilfs
 - Beginn Ursachenanalyse
 - Zusätzliche Begehungen seitens EKO-PLANT.
- 2018: Nachpflanzung von Schilf
 - weitere Begehungen und Analysen
 - Unterstützung der ARA Lauenbrück bei der Verwertung überschüssiger Schlammengen.

Projekthistorie 2/2

- 2019: Studie
 - Problemanalyse
 - Erarbeitung von Lösungsansätzen
- 2020: Umsetzung der Lösungsvorschläge
 - Sanierung des Belebungsbeckens 1 (Belüftung)
 - Umrüstung auf Hochleistungsvererdung
 - Flächenerwerb für Erweiterung und Nachlagerfläche
 - Abklärung der Genehmigungsfähigkeit
 - Abklärung der Vergabemodalitäten
 - Beschlussfassung (?) Erweiterung der KSV und Bau einer NLF

Kläranlage Lauenbrück

Entwurfsplanung - beplante Fläche

Entwurfsplanung Überblick

- Angrenzend an die Kläranlage
- Zuwegung über die Kläranlage und temporär durch den angrenzenden Wald (Bauzeit)
- Eingrünung zur offenen Landschaft hin
- Gemeinsame Einzäunung
- Gemeinsamer Grabenbau (Anbindung an die KA)

Entwurfsplanung Erweiterung

- Zwei Beete
- Größe jeweils passend zu den Bestandsbeeten
- Bau im Massenausgleich
→ Bodenaushub der NLF
- Beschickung mit vorhandener Schlammpumpe
- Einbindung in vorhandene Steuerung
- Eigenes Filtratpumpwerk

Entwurfsplanung Nachlagerfläche

- 3.490 m² asphaltierte Fläche
- Größe passend für Material einer Beeträumung
- Eingefasst an zwei Seiten von Betonblocksteinen (Einbindung in den nördlich Damm)
- Zuwegung über die Kläranlage und temporär durch den angrenzenden Wald (Bauzeit)
- Eigener Sammelschacht mit Pumpwerk
- Anschluss des Trübwasserabzugs an den Sammelschacht der NLF

Investitionskosten

- Erweiterungsbeete: 563.855,00 €
- Nachlagerfläche: 373.125,00 €
- jeweils netto - als Pauschalpreis inkl. anteiliger Planung
- kalkuliert auf Basis eines Kombi-Werklieferungsvertrags:
 - Synergieeffekte bei den Planungsleistungen (red. Kosten)
 - Gemeinsame Baustelleneinrichtung, örtliche Bauleitung, ...
 - Organisatorische und ökonomische Vorteile bei „Hand-in-Hand“-Tätigkeiten
 - Bodenaushub der Nachlagerfläche für Aufbau der Dämme
 - Einbau der Betonblocksteine in den Damm
 - Gemeinsame Leitungsverlegung
 - [...]

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen?

NATURE MEETS TECHNOLOGY

EKO-PLANT

100% erfahren

*Bahnhofstraße 12
37249 Neu-Eichenberg*

T +49 5542 9361-0 | F +49 5542 9361-68

info@eko-plant.de | www.eko-plant.de

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Auswertung Schlamm-mengen

über angeschlossene Einwohnergleichwerte: 241 t TS/a

über Belastung (Fracht) im Zulauf: 217 t TS/a

über Nassschlammabzug aus der Nachklärung: 190 t TS/a

über Hochrechnung der Klärschlammvererdung: 168 t TS/a

über Klärschlammvererdung und mobile Entwässerung 2018: 163 t TS/a

Mindestens anzusetzende Schlamm-menge, Bestand: **rd. 170 t TS/a**

Erwarteter Zuwachs, Erschließung: 400 -500 EW **rd. 10 - 15 t TS/a**

Empfohlene Auslegungsgröße inkl. Sicherheitsreserven 10%: 200 t TS/a

Aktuelle Auslegung gem. Ausschreibung: 130 t TS/a

Die Klärschlammvererdungsanlage der ARA Lauenbrück läuft seit Inbetriebnahme an bzw. über der Kapazitätsgrenze!

Auswertung Schlammqualität

Trotz ordnungsgemäßen Betriebs der ARA Lauenbrück ist der Klärschlamm

- Teilstabilisiert (weist hohe organische Gehalte auf)
- Mäßig entwässerbar.

Damit ist auch die **Systemtoleranz erschöpft**, d.h. zusätzliche Belastungen (höhere Schlammengen) über die Bemessungsgrenze hinaus sind nicht möglich.

Büchner-Filtration (Entwässerungsverlauf)

Atmungsaktivität (Stabilität)

Verbesserung Entwässerungsverhalten

Entwässerungsverlauf
aktuell
(Laborversuch)

Entwässerungsverlauf
nach Umrüstung auf
Hochleistungsvererdung
(Laborversuch)